

		Munkanem száma és megnevezése	Anyag összege	Díj összege
		15 Zsaluzás és állványozás	0	0
		19 Költségtérítések	0	0
		21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
		31 Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
		32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0	0
		33 Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
		35 Ácsmunka	0	0
		36 Vakolás és rabilcolás	0	0
		39 Szárazépítés	0	0
		42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	0
		44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
		45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
		47 Felületképzés	0	0
		48 Szigetelés	0	0
		Munkanemek összesen:	0	0

		15 Zsaluzás és állványozás						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság	240	m2	0	0	0	0
		2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig						
		Munkanem összesen:					0	0

		19 Költségtérítések						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1.1.5	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	1	db	0	0	0	0
2	19-010-21.2.6.1	Épületek energetikai tanúsítása, meglévő épületekre, önálló rendeltetésű, nem lakáscélú, egy egységű épület esetén	1	db	0	0	0	0
3	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1	db	0	0	0	0
		Munkanem összesen:					0	0

		21 Irtás, föld- és sziklamunka						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban	1	db	0	0	0	0
2	21-001-13.1.1-0631103	Előkert kialakítása; zöldfelületek	350	m2	0	0	0	0
3	21-003-5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	7	m3	0	0	0	0
4	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5.0 m ³ -es konténerbe	11	db	0	0	0	0
5	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	55	m3	0	0	0	0
		Munkanem összesen:					0	0

		31 Helyszíni beton és vasbeton munka						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	20	m2	0	0	0	0
2	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból -külsők-	3	m3	0	0	0	0
3	31-030-11.1.1.1-0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé	1	m3	0	0	0	0
		képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal						
4	31-030-11.1.1.1-0121412	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé	1,35	m3	0	0	0	0
		képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal						
5	31-030-12.1.1-0600050	Beton padlóburkolat; meglévő aljzatra, fa- vagy vassímitóval cementsímitás vízszintes felületen Hs60-c, símitó, cementhabarcs	13,26	m2	0	0	0	0
6	31-090-8	Több meglévő ajtónyílásnál megfigyelhető az ajtók felső sarkaiból kiinduló ferde repedések. Ezek a repedések áthaladó hiányára vagy annak nem szakszerű beépítésére utalnak.	1	klt	0	0	0	0
		Feltárásuk után javítandók. előírányzat						
		Munkanem összesen:					0	0

		32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002-1.1.1-0119901	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé	10	m	0	0	0	0
		sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló						
		Munkanem összesen:					0	0

		33 Falazás és egyéb kőművesmunka						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-21.1.1.2.2.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglaából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes	71	m2	0	0	0	0
		mészhabarcsból falazva						
2	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	2,3	m3	0	0	0	0
3	33-000-32.1	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	2,8	m2	0	0	0	0
		Munkanem összesen:					0	0

		35 Ácsmunka						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-005-1.1.2-0211006	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm	20	m2	0	0	0	0
		méretű (padlás járófelület)						
		Munkanem összesen:					0	0

		36 Vakolás és rabicolás						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-005-21.2.2-0154221	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy	208	m2	0	0	0	0
		rétegben,1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel dörzsölt felületű, diszperziós vékonyvakolat,						
2	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból	20	m2	0	0	0	0
3	36-090-1.1.1-0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőelemen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes	10	m2	0	0	0	0
		mészhabarcs mészpéppel						
4	36-090-1.3.1.1-0550040	Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatalácsás födémén, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc,	10	m2	0	0	0	0
		beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel						
		Munkanem összesen:					0	0

		39 Szárazépítés						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001-3.2.2-0120012	RF4 - GIPSZKARTON VÁLASZFAL, SZÁRAZ HELYISÉG CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és	73	m2	0	0	0	0
		illesztések glettelve (Q2), CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés						
2	39-001-3.2.2-0120013	RF4 - GIPSZKARTON VÁLASZFAL, SZÁRAZ HELYISÉG CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és	14	m2	0	0	0	0
		illesztések glettelve (Q2), CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés						
3	39-001-29.2.2-0120021	RF5 - GIPSZKARTON VÁLASZFAL, VIZES HELYISÉG CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel,	24,3	m2	0	0	0	0
		csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szál						
		hőszigetelés						
4	39-001-29.2.2-0120022	RF5 - GIPSZKARTON VÁLASZFAL, VIZES HELYISÉG CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel,	30,7	m2	0	0	0	0
		csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szál						
		hőszigetelés						
		Munkanem összesen:					0	0

		42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	68	m2	0	0	0	0
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	46	m2	0	0	0	0
3	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált parketta	59	m2	0	0	0	0
4	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	49	m2	0	0	0	0
5	42-011-2.1.1.4.1-0215097	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 3-6 mm aljzatkiegyenlítő	131,7	m2	0	0	0	0
6	42-012-1.1.2.2.1.1-0216003	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel FB--4.1 Csempeburkolat, meglévő téglafalon	13,77	m2	0	0	0	0
7	42-012-1.1.2.2.1.1-0216004	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel FB--4.2 Csempeburkolat, meglévő téglafalon szín: NCS S--0507--R közeli	6,9	m2	0	0	0	0
8	42-012-1.1.2.2.1.1-0216005	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel FB--8.1 Csempeburkolat, impregnált gipszkarton falon	10,9	m2	0	0	0	0
9	42-012-1.1.2.2.1.1-0216006	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel FB--8.2 Csempeburkolat, impregnált gipszkarton falon	19,88	m2	0	0	0	0
10	42-022-1.1.1.2.1.1-0212012	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, P--1.1 Mázas kerámia (szürke 30x60)	91,28	m2	0	0	0	0
11	42-022-1.1.1.2.1.1-0212013	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, P--1.2 Mázas kerámia (szürke 40x40)	23,23	m2	0	0	0	0
12	42-022-1.1.1.2.1.1-0212014	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, P--2.1 Mázas kerámia, (30x60) szín: NCS S--0507--R	11,69	m2	0	0	0	0
13	42-022-1.1.1.2.1.1-0212015	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, P--2.2 Mázas kerámia (szürke 30x60)	5,5	m2	0	0	0	0
14	42-022-2.1.1.1.2-0212002	Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig	34,6	m	0	0	0	0
15	42-025-2.1.1.1-0646810	Padlóburkoló beton elemek elhelyezése RP6 - FEDETT TERASZ KÜLSŐ BURKOLAT - 80 mm só- és fagyálló cementtel, földnedves betonból készített monolit beton kültéri burkolat, maximális szemcseméret: 6-8 mm - 150 mm tömörített homokos kavicsagyazat	48,6	m2	0	0	0	0
16	42-025-2.1.1.1-0646812	Padlóburkoló beton elemek elhelyezése RP8 - KERTI BURKOLAT - 100 mm só- és fagyálló cementtel, földnedves betonból készített monolit beton kültéri burkolat 4-5 m2-enként dilatálva, fa simítóval érdesre lehúzva - 200 mm tömörített homokos kavicsagyazat	251,7	m2	0	0	0	0
17	42-031-1.1.1.1-0470116	Működőburkolatok; RP7 - BEJÁRATI JÁRDA KÜLSŐ BURKOLAT - 40 mm vtg. monolit működő burkolat, fehér színben, a felső felületén stokkolt (lefordul a járda oldalára is)	26,7	m2	0	0	0	0
18	42-041-3.2.2.1-0310357	Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3-6 mm aljzatkiegyenlítő	42,21	m2	0	0	0	0
19	42-042-22.1-0312081	Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) P3 Linóleum NCS S--0520--R színben	42,21	m2	0	0	0	0
20	42-042-22.9-0310350	Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)	42,21	m2	0	0	0	0
21	42-042-31.1.1	Lábazat kialakítása, 4cm magas fehér műanyag szegély	114,34	m	0	0	0	0

22	42-022-1.1.1.1.1-0212012	Padlóburkolat készítése, többlet, vezetősávok kialakításáért (akadálymentesítés szerint)	24 fm	0	0	0	0
		Munkanem összesen:				0	0

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése			Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege						
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	20	m ²	0	0	0	0
2	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	28	m ²	0	0	0	0
3	44-000-3	Beépített faszekrény bontása	5	m ²	0	0	0	0
4	44-001-1.1.1.1-0131030	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-11. jelű, egyszárnyú, 60x210 cm tartozékokkal,	1	db	0	0	0	0
		felületképzéssel kompletten						
5	44-001-1.1.1.1-0131031	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-12. jelű, egyszárnyú, 75x210 cm tartozékokkal,	10	db	0	0	0	0
		felületképzéssel kompletten						
6	44-001-1.1.1.1-0131032	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-07. jelű egyszárnyú, 86x2060 cm	1	db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
7	44-001-1.1.1.1-0131033	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-09. jelű egyszárnyú, 90x210 cm tartozékokkal,	1	db	0	0	0	0
		felületképzéssel kompletten						
8	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-08. jelű, egyszárnyú, 100x210 cm tartozékokkal,	1	db	0	0	0	0
		felületképzéssel kompletten						
9	44-001-1.1.1.1-0131035	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-13. jelű, egyszárnyú, teli üveges, 100x210 cm	2	db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
10	44-001-1.1.1.1-0131036	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-14. jelű, egyszárnyú, teli üveges, 100x210 cm	1	db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
11	44-001-1.1.1.2-0131046	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-10. jelű, kétszárnyú, 198x200 cm tartozékokkal,	1	db	0	0	0	0
		felületképzéssel kompletten						
12	44-011-1.1.1-0167401	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-01. jelű, mérete: 100 x	1	db	0	0	0	0
		240 cm tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
13	44-011-1.1.1-0167402	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-02. jelű mérete: 100 x	1	db	0	0	0	0
		200 cm tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
14	44-011-1.1.1-0167403	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-03. jelű, mérete: 98 x	1	db	0	0	0	0
		209 cm tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
15	44-011-1.1.1-0167404	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-04. jelű, mérete: 96 x	1	db	0	0	0	0
		210 cm tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
16	44-011-1.1.1-0167405	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-05. jelű, mérete: 220 x	1	db	0	0	0	0
		210 cm tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
17	44-011-1.1.1-0167406	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényszerve, finom beállítással), A-06. jelű, mérete: 100 x	1	db	0	0	0	0
		210 cm tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
18	44-012-1.1.1.4.2-0167111	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), B-08. jelű 60x75 cm b-ny belső raktáráblak	2	db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
19	44-012-1.1.1.4.2-0167112	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényszerve, finom beállítással), B-09. jelű 193,8x167 cm fix belső fürdőablak	1	db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						

20	44-012-1.1.1.4.2-0167113	Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), B-10. jelű 98x297 cm fix belső fűrdőablak	1 db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten					
21	44-012-1.1.2.6.1-0167112	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, finombeállítással), B-01. mérete: 60 x 60 cm	1 db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten					
22	44-012-1.1.2.6.1-0167113	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, finombeállítással), B-02. mérete: 60 x 70 cm	1 db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten					
23	44-012-1.1.2.6.1-0167114	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, finombeállítással), B-03. mérete: 67 x 125 cm	1 db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten					
24	44-012-1.1.2.6.1-0167115	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, finombeállítással), B-04. mérete: 88 x 154 cm	1 db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten					
25	44-012-1.1.2.6.1-0167116	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, finombeállítással), B-05. mérete: 100 x 72 cm	2 db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten					
26	44-012-1.1.2.6.1-0167118	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, finombeállítással), B-06. mérete: 190 x 156 cm	2 db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten					
27	44-012-1.1.2.6.1-0167119	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, finombeállítással), B-07. mérete: 232 x 152 cm	3 db	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten					
28	44-029-1.2.3-0000001	RA-01 Textil- és játékraktár	db	0	0	0	0
29	44-029-1.2.3-0000002	RA-02 Eszközzraktár	db	0	0	0	0
30	44-029-1.2.3-0000003	RA-03 Takarítószekrénytár	db	0	0	0	0
31	44-029-1.2.3-0000004	RA-04 Tekonyha-pult	db	0	0	0	0
32	44-029-1.2.3-0000005	RA-05 Melegítőkonyha bútor	db	0	0	0	0
33	44-029-1.2.3-0000101	M-01 Előtéri pad	db	0	0	0	0
34	44-029-1.2.3-0000102	M-02 Gyermek öltözőszekrények	db	0	0	0	0
35	44-029-1.2.3-0000103	M-03 Pelenkázóasztal	db	0	0	0	0
36	44-029-1.2.3-0000104	M-04 Állótükör	db	0	0	0	0
37	44-029-1.2.3-0000105	M-05 Pohár- és törölközőtartó	db	0	0	0	0
38	44-029-1.2.3-0000106	M-06 Nevelői öltözőszekrények	db	0	0	0	0
		Munkanem összesen:				0	0

		45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-1.1.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m² felület felett	3	m2	0	0	0	0
2	45-004-1-0180302	Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, RL01 járdakorlát korlát függőleges elem:10x20 mm tömör keresztmetszetű melegen hengerelt acélszelvény	13,9	m	0	0	0	0
		felületkezelés: porszórt RAL 9016 fehér korlát felső fogódzó:20x20 mm tömör keresztmetszetű melegen hengerelt acélszelvény felületkezelés: porszórt RAL 9016 fehér felületképzéssel						
3	45-004-12.1	Fehérre színezett expandált lemez kerítés: alumínium, EN AW-5005 H24 EQ; szemméret: rombusz 76x35x11 mm DIN 791	31	m	0	0	0	0
4	45-004-12.1-0000002	RL02 - Kerítés a parkolónál kerítésalap:200 mm széles beton alapzat kerítésváz:40x40 mm acél zártszelvény felületkezelés: porszórt RAL 9016 fehér kerítésfűző:65x65 mm szemméretű	14,7	m	0	0	0	0
		acél drótháló,tűzhorganyzott						
5	45-011-1.1.1.3-0185003	Beltéri információs rendszer elhelyezése, akadálymentesítési táblák, feliratok	1	klt	0	0	0	0
6	45-005-2.6-0109001	Előtető készítése; RL03. 0,5x2000x1140 T-14 trapézlemez, porszórt felületkezelés, szín: RAL 9016 fehér 60.60.5 acél zártszelvényekkel alátámasztva 8 db acél pillér	22	m2	0	0	0	0
		tartozékokkal, felületképzéssel kompletten						
		Munkanem összesen:					0	0

		47 Felületképzés						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.21.2.1.1.1-0213262	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal), vakolt felületen,bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	711	m2	0	0	0	0
2	47-011-15.1.1.1-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, 3 rétegben,tagolatlan	210	m2	0	0	0	0

		sima felületen FB--1 Diszperziós fehér festés						
3	47-011-15.1.1.1-0151172	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, 3 rétegben,tagolatlan	187	m2	0	0	0	0
		sima felületen M--1 Meglévő mennyezet, fehér festés						
4	47-011-15.1.1.1-0151173	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, 3 rétegben,tagolatlan	149,4	m2	0	0	0	0
		sima felületen FB--5 Diszperziós fehér festés, gipszkarton falon						
5	47-011-15.1.1.1-0151174	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, 3 rétegben,tagolatlan	17,3	m2	0	0	0	0
		sima felületen FB--9 Diszp. fehér festés vakolt hőszigetelésen						
6	47-011-91.1.1-0156501	Műanyag-diszperziós festérendszer felhordása új vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton, tagolatlan sima felületen FB--2 Latex fehér festés	52,4	m2	0	0	0	0
7	47-011-91.1.1-0156502	Műanyag-diszperziós festérendszer felhordása új vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton, tagolatlan sima felületen FB--3 Latex színes festés	16,1	m2	0	0	0	0
8	47-011-91.1.1-0156503	Műanyag-diszperziós festérendszer felhordása új vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton, tagolatlan sima felületen FB--6 Latex fehér festés, gipszkarton falon	77,3	m2	0	0	0	0
9	47-011-91.1.1-0156504	Műanyag-diszperziós festérendszer felhordása új vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton, tagolatlan sima felületen FB--7 Latex színes festés, gipszkarton falon	1,71	m2	0	0	0	0
		Munkanem összesen:					0	0

		48 Szigetelés						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007-41.1.5.1-0154455	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálás szigetelő anyaggal (üvegyapapot, közetgyapapot) üvegyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 250 mm vtg.	230	m2	0	0	0	0
2	48-010-1.1.2.1-0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítéssel, felületi zárással, kiegészítő profilokkal), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba,tagolatlan, sík, függőleges falon homlokzati hőszigetelő lemez, 150 mm	205	m2	0	0	0	0
3	48-010-1.1.2.1-0113314	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítéssel, felületi zárással, kiegészítő profilokkal), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba,tagolatlan, sík, függőleges falon homlokzati hőszigetelő lemez, 150 mm	18	m2	0	0	0	0
4	48-010-1.3.1.1-0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítéssel, felületi zárással, kiegészítő profilokkal), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba,tagolatlan, sík, függőleges falon XPS extrudált polisztirolhab lemez, 120 mm	17	m2	0	0	0	0
5	48-014-7.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti szigetelés bevonatszigeteléssel,két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva	39	m2	0	0	0	0
		Munkanem összesen:					0	0